

晋江市交通运输局文件

晋交审〔2024〕13号

晋江市交通运输局关于晋江市永和镇玉溪村 玉玉线道路白改黑工程施工图设计文件的批复

晋江市永和镇玉溪村村民委员会：

你单位《关于请求审批永和镇玉溪村玉玉线道路白改黑工程施工图设计文件的请示》已收悉。根据《晋江市交通运输局关于下达2024年第一批农村公路养护专项工程计划的函》（晋交函〔2024〕22号，以下简称“养护专项工程计划”）确定的改造方式，现对本项目修编后的施工图设计文件批复如下：

一、建设规模与技术标准

本项目位于永和镇玉溪村，旧内线路编码为CW03，起点桩号K0+000，终点桩号为K1+250.59，道路长度1.251公里。

根据“养护专项工程计划”，原则同意对现状路面综合处治后，加铺沥青面层改造。

本项目设计文件深度基本达到《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求，原则同意本项目玉玉线道路路基标准段宽度：K0+000~K0+536段 8.0m，双向两车道；K0+536~K1+250.59段 5.0m，双向单车道，均采用四级公路技术标准，设计速度 20Km/h，其余按部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）规定执行。建设内容为路基路面、排水、交通安全设施和路灯等工程。

二、工程设计方案

1. 原则同意设计单位提出的路面加铺方案：旧路面综合处治+铣刨拉毛水泥混凝土路面+1cm 橡胶沥青应力吸收层+5cm~8cm AC-20C 沥青混凝土+4cm AC-13C SBS 改性沥青混凝土。

2. 原则同意设计单位提出路基标准横断面布置方案：K0+000~K0+536段：8.0m=2×〔0.5m（土路肩）+3.5m（行车道）〕；K0+536~K1+250.59段：5.0m=0.5m（土路肩）+4.0m（行车道）+0.5m（土路肩）。

3. 原则同意设计单位提出的路基路面、排水、交通安全设施和路灯等工程实施方案。

三、设计预算

本工程施工图设计预算编制基本符合交通运输部及我省有

关规定。根据修编后的工程数量，核定本项目施工图设计预算为 375.4609 万元，其中建筑安装工程费 311.4182 万元（详见附件）。本项目总投资应控制在施工图设计批复范围内。

四、工期

同意本项目工期按 3 个月控制。

请你单位根据以上批复，按有关建设程序规定，严格办理基本建设程序，并做好建设管理，按期完成建设计划。

附件：预算审查对比表

晋江市交通运输局

2024年5月22日

附件

预算审查对比表

单位：万元

分项编号	工程或费用名称	编制金额	审核金额	核增	核减	合计
1	第一部分 建筑安装工程费	313.7776	311.4182	0.9265	-3.2859	-2.3594
101	临时工程	2.7578	2.7571		-0.0007	-0.0007
102	路基工程	9.9629	9.9432		-0.0197	-0.0197
103	路面工程	189.6614	186.3959		-3.2655	-3.2655
107	交通工程及沿线设施	91.4725	92.391	0.9185		0.9185
110	专项费用	19.923	19.931	0.008		0.008
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费					
3	第三部分 工程建设其他费	52.6609	52.561	0.0696	-0.1695	-0.0999
301	建设项目管理费	26.8605	26.9298	0.0693		0.0693
303	建设项目前期工作费	21.7613	21.6107		-0.1506	-0.1506
304	专项评价(估)费	2.4075	2.398		-0.0095	-0.0095
305	联合试运转费	0.1225	0.1228	0.0003		0.0003
306	生产准备费	0.254	0.254			
308	工程保险费	1.2551	1.2457		-0.0094	-0.0094
4	第四部分 预备费	10.9932	10.9194		-0.0738	-0.0738
5	第一至四部分合计	377.4317	374.8986	0.9961	-3.5292	-2.5331
6	建设期贷款利息					
7	工伤保险费	0.5661	0.5623		-0.0038	-0.0038
8	公路基本造价	377.9978	375.4609	0.9961	-3.533	-2.5369

晋江市交通运输局

2024年5月22日印发